ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δήμος : ΛΕΣΒΟΥ

Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ

Αριθμός Μελέτης : 66/2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
1	Επιστρώσεις δια πλακών πετρωματος πυροκλαστικου ροης κοκκινου χρωματος ορθογωνικου σχήματος διαστάσεων 35*25, πάχους 5εκ.,	1	ΝΑΟΙΚ Χ\73.17	m2	1.050	74,55	78.277,50	
2	Επιστρώσεις δια πλακών πυροκλαστικό ροής κόκκινο ορθογωνικου σχήματος 25χ15 διαστάσεων πάχους 2,5εκ.,	2	ΝΑΟΙΚ Χ\73.18	m2	380	78,35	29.773,00	
3	Επιστρώσεις με κυβόλιθους γκρι γρανίτη 10*10, πάχους 10εκ	3	ΝΑΟΙΚ Ω\73.12	m2	80	98,30	7.864,00	
4	Ανύψωση καταβιβασμός φρεατίων	4	ΝΑΟΔΟ Ν\Β66	ΤΕΜ	80	84,76	6.780,80	
5	Προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδου πετρώματος πυροκλαστικό ροής κόκκινο	5	ΝΑΟΙΚ Χ\75.81	m	550	84,63	46.546,50	
6	Καθαίρεση και μεταφορά κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	6	ΝΑΟΙΚ Ν\22.10.01	m3	10	69,20	692,00	
7	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων,με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	7	ΝΑΟΙΚ Ω\20.02	m3	50	7,10	355,00	
8	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	8	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02	ton	80	2,10	168,00	
9	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πλήρωσης γεωλογικών καταπτώσεων	9	ΝΑΟΔΟ Δ\Β29.3.5	m3	20	92,00	1.840,00	
10	Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	10	ΝΑΟΔΟ Δ\Β30.3	Kgr	250	1,33	332,50	
11	Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124)	11	ΝΑΥΔΡ Α\11.02.04	kg	1.000	2,60	2.600,00	
12	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	12	ΝΑΟΙΚ Ω\20.04.01	m3	20	22,90	458,00	
13	Επιστρώσεις σε άμμο διά πλακών πετρώματος πυροκλαστικό ροής κόκκινο πεπαλαιωμένων διασ. 35χ25 και παχ 5εκ.	13	ΝΑΟΙΚ Χ\73.17.01	m2	90	73,93	6.653,70	
14	Επιστρώσεις σε άμμο με κυβόλιθους γκρι γρανίτη 10*10, πάχους 10εκ	14	ΝΑΟΙΚ Ω\73.12.01	m2	140	97,37	13.631,80	
15	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	15	ΝΑΟΔΟ Ω\Γ02.2	m3	25	19,14	478,50	
16	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	16	ΝΑΟΔΟ Ω\Γ01.1	m2	250	2,21	552,50	
17	Κολωνάκι ορειοθετησης μαντεμένιο	17	ΝΑΟΙΚ Χ\64.28	τεμ	60	102,03	6.121,80	
18	Καλλύματα φρεατίων εσωτερικών διαστάσεων 40Χ40cm με κενό πλήρωσης για πλακόστρωση	18	ΑΤΗΕ Ε\8749.40	τεμ	30	194,57	5.837,10	
19	Κυτίο διακλάδωσης καλωδίων ΝΥΥ ή ΝΥΜ στεγανό εξωτερικού χώρου για μονό φωτιστικό	19	ΑΤΗΕ Μ\9335.1	τεμ	30	45,19	1.355,70	
20	Φωτιστικό τύπου φανάρι επίτοιχο με βραχίονα	20	ΑΤΗΕ Σ\9359	τεμ	2	409,73	819,46	
	Σύνολο 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						**211.137,86**	**211.137,86**
	Σε μεταφορά							211.137,86

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά							211.137,86
				Αθροισμα				211.137,86
				Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ			18,00 %	38.004,81
				Αθροισμα				249.142,67
				Απρόβλεπτα			15,00 %	37.371,40
				Αθροισμα				286.514,07
				Πρόβλεψη απολογιστικών				17.286,83
				Αθροισμα				303.800,90
				Πρόβλεψη αναθεώρησης				11.000,00
				Αθροισμα				314.800,90
				ΦΠΑ			16,00 %	50.368,14
				Γενικό Σύνολο				**365.169,04**
				Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ				**365.169,00**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ **ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Οι μελετητές Οι ελεγκτές Ο προϊστάμενος

ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΥΔΛ

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΔΛ