ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000 ΕΥΡΩ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Εργασία	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	1	ΟΔΟ-3121 Β	m3	15,00	15,30	229,50	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	2	ΟΔΟ-4110	m2	210,00	1,20	252,00	
3	Απόξεση Ασφαλτικού οδοστρώματος (έως 4 cm)	ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.1	3	ΟΔΟ-1132	m2	9.000,00	1,15	10.350,00	
4	Απόξεση Ασφαλτικού οδοστρώματος (έως 6 cm)	ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.2	4	ΟΔΟ-1132	m2	4.000,00	1,45	5.800,00	
5	Απόξεση Ασφαλτικού οδοστρώματος (έως 8 cm)	ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.3	5	ΟΔΟ-1132	m2	2.000,00	1,85	3.700,00	
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	6	ΟΔΟ-4120	m2	2.000,00	0,45	900,00	
7	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	7	ΟΔΟ-4421Β	ton	300,00	91,40	27.420,00	
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας οδού	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.Α	8	ΟΔΟ-4521Β	m2	43.000,00	13,10	563.300,00	
9	Ανύψωση καταβιβασμός φρεατίων	ΝΑΟΔΟ Τ\Β66	9	ΟΙΚ 2512	τεμ	100,00	78,61	7.861,00	
10	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.1	10	ΟΙΚ-7788	m2	3.000,00	3,80	11.400,00	
	Σύνολο Εργασίες							**631.212,50**	**631.212,50**

Άθροισμα		631.212,50
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	113.618,25
Άθροισμα		744.830,75
Απρόβλεπτα	15,00%	111.724,61
Άθροισμα		856.555,36
Πρόβλεψη απολογιστικών		5.513,60
Άθροισμα		862.068,96
ΦΠΑ	16,00%	137.931,03
Γενικό Σύνολο		**1.000.000,00**

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ &ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.
Χ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ	Α. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ	Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ