ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δήμος : ΛΕΣΒΟΥ

Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΘΕΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αριθμός Μελέτης : 139

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Εκθάμνωση εδάφους, εκρίζωση δενδρυλλίων και μεταφορά	ΝΑΟΙΚ Ω\20.01.03	1		Μ2	55	5,00	275,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	2	ΟΙΚ 2112	m3	40	9,07	362,80	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	3	ΟΙΚ 2162	m3	30	19,12	573,60	
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.05	4	ΟΙΚ 3215	m3	27	90,00	2.430,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	5	ΟΙΚ 3873	kg	345	1,01	348,45	
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	6	ΟΙΚ 2124	m3	30	10,77	323,10	
7	Επιστρώσεις πλακών Πεπαλαιωμένων ακανόνιστου σχήματος , πάχους 5εκ.,	ΝΑΟΙΚ Ω\73.11	7	ΟΙΚ 7301	m2	155	46,87	7.264,85	
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	8	ΟΙΚ 3811	m2	30	22,50	675,00	
9	Αργολιθοδομαί δι' τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 400kg τσιμέντου δυο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Ω\42.11.04	9	ΟΙΚ 4213	m3	30	186,82	5.604,60	
10	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\42.26	10	ΟΙΚ 4226	μμ	15	11,20	168,00	
11	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.01	11	ΟΙΚ 4501	m2	110	9,00	990,00	
12	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος έως 6,00 m	ΝΑΟΙΚ Α\52.61.01	12	ΟΙΚ 5261	m2	32	56,00	1.792,00	
13	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ Α\79.10	13	ΟΙΚ 7912	m2	75	7,90	592,50	
14	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\72.16	14	ΟΙΚ 7211	m2	75	23,50	1.762,50	
15	Ξύλινη στέψη καθιστικού με λωρίδες από ξυλεία IROCO	ΝΑΟΙΚ Ω\55.31.03	15	ΟΙΚ 5620	m2	3,5	114,67	401,35	
16	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	ΝΑΟΙΚ Α\76.25	16	ΟΙΚ 7609.2	m2	10	168,00	1.680,00	
17	Υαλόθυραι εκ ξυλεία IROCO με τετράξυλον (κάσσα) μπατικού με διπλούς υαλοπίνακες	ΝΑΟΙΚ Ω\54.37	17	ΟΙΚ 5437	m2	12	297,14	3.565,68	
18	Θύρα καρφωτή συρόμενη	ΝΑΟΙΚ Ω\54.54	18	ΟΙΚ 5456	m2	7	350,00	2.450,00	
19	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03	19	ΟΙΚ 7771	m2	33	15,70	518,10	
20	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.96	20	ΟΙΚ 7744	m2	55	2,80	154,00	
21	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ Α\76.27.01	21	ΟΙΚ 7609.2	m2	10	50,00	500,00	
	Σε μεταφορά							32.431,53	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							32.431,53	
22	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παράθυρα	ΝΑΟΙΚ Α\62.37	22	ΟΙΚ 6237	m2	12	101,00	1.212,00	
23	Ανοξείδωτη πινακίιδα πληροφόρησης χαρτων	ΝΑΟΙΚ Ω\54.80.2	23		τεμ	1	600,00	600,00	
24	Δοχειο απορριμάτων με πόρτα απο ξυλεια πεύκη Αρκτικού κύκλου (σουηδική)	ΝΑΟΙΚ Ω\54.84	24		ΤΕΜ	2	335,00	670,00	
25	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Α\22.62	25	ΟΙΚ 2275	m2	120	3,40	408,00	
26	Κατασκευή αμφιπλευρη ανοξειδωτη ματαλλική προθήκης	ΝΑΟΙΚ Ω\65.16.04	26	ΟΙΚ 6515	τεμ	2	5.300,00	10.600,00	
27	Πινακίδα πληροφόρησης εκθεμάτων απο ξύλο και πλεξι κλάς	ΝΑΟΙΚ Ω\54.80.1	27		τεμ	4	400,00	1.600,00	
28	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.1	28	ΗΛΜ 46	m	45,95	5,07	232,97	
29	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.2	29	ΗΛΜ 46	m	12,7	5,42	68,83	
30	Ρευματοδότης SCHUKO στεγανός ορατός διπολικός πλήρης, έντασης 16Α	ΑΤΗΕ Ν\8826.4	30	ΗΛΜ 49	τεμ	3	9,17	27,51	
31	Διακόπτης απλός ορατός επίτοιχος στεγανός προστασίας IP55	ΑΤΗΕ Ε\8826.3.1	31	ΗΛΜ 49	τεμ	2	15,87	31,74	
32	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	ΑΤΗΕ 8041.7.1	32	ΗΛΜ 7	m	28,3	11,53	326,30	
33	Φωτιστικό σώμα φθορισμού IP65 2Χ58W	ΑΤΗΕ Ε\8972.5.7	33		τεμ	2	90,00	180,00	
34	Ηλεκτρικός τριφασικός πίνακας στεγανός ντεκαπέ 40Χ40	ΑΤΗΕ Ε\8841	34		τεμ	1	403,42	403,42	
35	Φωτιστικο τυπου χελώνας ορειχαλκινο IP 54	ΑΤΗΕ Ε\8984	35	ΗΛΜ 59	τεμ	3	36,41	109,23	
36	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2.5 mm2	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02	36	ΗΛΜ 102	m	22	4,60	101,20	
37	Φρεάτιο πλαστικό διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων	ΑΤΗΕ Μ\8749.40	37	ΗΛΜ 10	τεμ	5	59,69	298,45	
38	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, πλήρως τοποθετημένα	ΑΤΗΕ Μ\8749.40.1	38	ΥΔΡ 6752	kg	5	6,11	30,55	
39	Κυτίο διακλάδωσης καλωδίων ΝΥΥ ή ΝΥΜ στεγανό εξωτερικού χώρου για μονό φωτιστικό	ΑΤΗΕ Μ\9335.1	39	ΗΛΜ 104	τεμ	5	33,36	166,80	
40	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων	ΝΑΥΔΡ Μ\3.15	40	ΥΔΡ 6065	m3	17,6	4,40	77,44	
41	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	ΝΑΗΛΜ Μ\60.20.40.12	41	ΗΛΜ 5	m	22	7,50	165,00	
42	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΝΑΥΔΡ Τ\5.07	42	ΥΔΡ 6069	m3	4,4	22,60	99,44	
43	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\20.30	43	ΟΙΚ 2171	m3	50	0,90	45,00	
44	Καθαρή μεταφορά προϊόντων κατεδαφίσεων και καθαιρέσων με αυτοκίνητο απο Μυτιλήνη- ΧΥΤΑ	ΝΑΟΙΚ Ω\20.42	44	ΟΙΚ 2180	m3	50	6,27	313,50	
	Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							**50.198,91**	**50.198,91**
	Σε μεταφορά								50.198,91

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								50.198,91
					Αθροισμα				50.198,91
					Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ			18,00 %	9.035,80
					Αθροισμα				59.234,71
					Απρόβλεπτα			15,00 %	8.885,21
					Αθροισμα				68.119,92
					Πρόβλεψη απολογιστικών				1.499,91
					Αθροισμα				69.619,83
					ΦΠΑ			16,00 %	11.139,17
					Γενικό Σύνολο				**80.759,00**

	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014	ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014	ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Οι μελετητές	Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣ/ΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ.Λ.Κ.Ε.ΥΧ	Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥΔΛ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ	ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ		