ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δήμος : ΛΕΣΒΟΥ

Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΘΕΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αριθμός Μελέτης : 139

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Εκθάμνωση εδάφους, εκρίζωση δενδρυλλίων και μεταφορά	Μ2	1	ΝΑΟΙΚ Ω\20.01.03	55
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	m3	2	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	40
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	3	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	30
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	4	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.05	27
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	5	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	345
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	6	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	30
7	Επιστρώσεις πλακών Πεπαλαιωμένων ακανόνιστου σχήματος , πάχους 5εκ.,	m2	7	ΝΑΟΙΚ Ω\73.11.01	155
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	8	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	30
9	Αργολιθοδομαί δι' τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 400kg τσιμέντου δυο ορατών όψεων	m3	9	ΝΑΟΙΚ Ω\42.11.04	30
10	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	μμ	10	ΝΑΟΙΚ Α\42.26	15
11	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	m2	11	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.01	110
12	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος έως 6,00 m	m2	12	ΝΑΟΙΚ Α\52.61.01	32
13	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	m2	13	ΝΑΟΙΚ Α\79.10	75
14	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	m2	14	ΝΑΟΙΚ Α\72.16	75
15	Ξύλινη στέψη καθιστικού με λωρίδες από ξυλεία IROCO	m2	15	ΝΑΟΙΚ Ω\55.31.03	3,5
16	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	m2	16	ΝΑΟΙΚ Α\76.25	10
17	Υαλόθυραι εκ ξυλεία IROCO με τετράξυλον (κάσσα) μπατικού με διπλούς υαλοπίνακες	m2	17	ΝΑΟΙΚ Ω\54.37	12
18	Θύρα καρφωτή συρόμενη	m2	18	ΝΑΟΙΚ Ω\54.54	7
19	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	m2	19	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03	33
20	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	m2	20	ΝΑΟΙΚ Α\77.96	55
21	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	m2	21	ΝΑΟΙΚ Α\76.27.01	10
22	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παράθυρα	m2	22	ΝΑΟΙΚ Α\62.37	12
23	Ανοξείδωτη πινακίιδα πληροφόρησης χαρτων	τεμ	23	ΝΑΟΙΚ Ω\54.80.2	1
24	Δοχειο απορριμάτων με πόρτα απο ξυλεια πεύκη Αρκτικού κύκλου (σουηδική)	ΤΕΜ	24	ΝΑΟΙΚ Ω\54.84	2
25	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου	m2	25	ΝΑΟΙΚ Α\22.62	120
26	Κατασκευή αμφιπλευρη ανοξειδωτη ματαλλική προθήκης	τεμ	26	ΝΑΟΙΚ Ω\65.16.04	2
27	Πινακίδα πληροφόρησης εκθεμάτων απο ξύλο και πλεξι κλάς	τεμ	27	ΝΑΟΙΚ Ω\54.80.1	4
28	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	m	28	ΑΤΗΕ 8766.3.1	45,95
29	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	m	29	ΑΤΗΕ 8766.3.2	12,7
30	Ρευματοδότης SCHUKO στεγανός ορατός διπολικός πλήρης, έντασης 16Α	τεμ	35	ΑΤΗΕ Ν\8826.4	3

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
31	Διακόπτης απλός ορατός επίτοιχος στεγανός προστασίας IP55	τεμ	34	ΑΤΗΕ Ε\8826.3.1	2
32	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	m	36	ΑΤΗΕ 8041.7.1	28,3
33	Φωτιστικό σώμα φθορισμού IP65 2X58W	τεμ	37	ΑΤΗΕ Ε\8972.5.7	2
34	Ηλεκτρικός τριφασικός πίνακας στεγανός ντεκαπέ 40Χ40	τεμ	38	ΑΤΗΕ Ε\8841	1
35	Φωτιστικο τυπου χελώνας ορειχαλκινο IP 54	τεμ	39	ΑΤΗΕ Ε\8984	3
36	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2	m	51	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02	22
37	Φρεάτιο πλαστικό διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων	τεμ	41	ΑΤΗΕ Μ\8749.40	5
38	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, πλήρως τοποθετημένα	kg	42	ΑΤΗΕ Μ\8749.40.1	5
39	Κυτίο διακλάδωσης καλωδίων NYY ή NYM στεγανό εξωτερικού χώρου για μονό φωτιστικό	τεμ	43	ΑΤΗΕ Μ\9335.1	5
40	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων	m3	49	ΝΑΥΔΡ Μ\3.15	17,6
41	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	m	50	ΝΑΗΛΜ Μ\60.20.40.12	22
42	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	m3	47	ΝΑΥΔΡ Τ\5.07	4,4
43	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	48	ΝΑΟΙΚ Α\20.30	50
44	Καθαρή μεταφορά προϊόντων κατεδαφίσεων και καθαιρέσων με αυτοκίνητο απο Μυτιλήνη- ΧΥΤΑ	m3	52	ΝΑΟΙΚ Ω\20.42	50

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ **ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Οι μελετητές Οι ελεγκτές Ο Διευθυντής