

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1	ΝΟΔΟ 1123.Α	m3	7	2,38	16,66	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α\Α03.3	2	ΝΟΔΟ 1133.Α	m3	3	9,88	29,64	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	3	ΝΟΔΟ 2151	m3	30	5,68	170,40	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								216,70	216,70
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	4	ΝΟΔΟ 2532	m3	20	104,00	2.080,00	
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.4.5	5	ΝΟΔΟ 2551	m3	40	133,00	5.320,00	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2	6	ΝΟΔΟ 2612	kg	2.460	1,15	2.829,00	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	7	ΥΔΡ 7018	kg	200	1,15	230,00	
Σύνολο 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								10.459,00	10.459,00
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	10.675,70 1.921,63
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	12.597,33 1.889,60
Αθροισμα Πρόβλεψη απολογιστικών									14.486,93 500,00
Αθροισμα ΦΠΑ								16,00 %	14.986,93 2.397,91
Γενικό Σύνολο									17.384,84
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									17.385,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο μελετητής

Ο προϊστάμενος

Η προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Λ.

Χρήστος Καλαφάτης
Πολιτικός Μηχανικός

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μαριάνθη Στυλιανίδου
Τοπογράφος Μηχανικός