

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ

Τροποποίηση τίτλου της μελέτης με τίτλο:
<<Αρση επικινδυνότητας οδών Δ.Ε. Πέτρας(θέση ΑΥΛΑΚΙ και στην οδό
Σκουτάρου προς Τσιχράντα)>>, σύμφ. με την υπ. αριθμ.223/2015 απόφ. Δ.Σ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΞΟ - ΣΚΟΥΤΑΡΟ

ΘΕΣΗ	ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ (m3/m)	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ (m3/m)	ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ (m2/mm)	ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (m3/mm)	ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (m3/mm)	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (kg/mm)
ΑΥΛΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ	1,50	11,00	1,82	1,20	4,10	0,17	0,78	64,78
ΣΥΝΟΛΟ			20,02	13,20	45,10	1,87	8,58	712,58
ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ - ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ	4,00	17,00	9,89	7,14	10,28	0,36	2,92	172,59
ΣΥΝΟΛΟ			168,13	121,38	174,76	6,12	49,64	2.934,03
ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ - ΤΣΙΧΡΑΝΤΑ	2,50	14,00	4,08	2,64	6,25	0,23	1,54	96,13
ΣΥΝΟΛΟ			57,12	36,96	87,50	3,22	21,56	1.345,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			245,27	171,54	307,36	11,21	79,78	4.992,43

Ο Μελετητής

ΠΕΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός