

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΈΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡ.
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΚΑΛΛΟΝΗ
- ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ - ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.967,00 ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 166/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών εντός του σχεδίου πόλεως Καλλονής, και συγκεκριμένα στις θέσεις «Καλιβάκια» και «Άγιος Νεκτάριος»

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν στην παρούσα μελέτη είναι αναλυτικά οι παρακάτω:

1. Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά υλικά.
2. Τοποθέτηση χαλύβδινου δομικού πλέγματος B500C.
3. Τσιμεντόστρωση οδών συνολικού μήκους 300 μέτρων στις παραπάνω περιοχές και διαμόρφωση ρείθρων και πεζοδρομίων με σκυρόδεμα C16/20.

Την παρούσα μελέτη συνοδεύει τοπογραφική αποτύπωση των οδών που πρόκειται να τσιμεντοστρωθούν. Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους περαστικούς.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. είναι 59.967,00 ευρώ και θα καλυφτεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Λέσβου με ΚΑ: 30.7323.0010.

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ.Δ.Α.

Χ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Α. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ