

**ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**A.M 21 /2016**

**ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ Δ.Κ ΑΝΤΙΣΣΑΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Κατόπιν αυτοψίας σε εκτέλεση του με αρ. πρωτ. 84439/10-11-14 εγγράφου της Δ.Ε Ερεσού - Αντίσσης στην περιοχή Σκαμιούδα στον κοινοτικό βοσκότοπο διαπίστωση ότι επιβάλλεται άμεσα να κατασκευαστούν τρεις σχάρες μεταλλικές για την εκτροπή των όμβριων αλλά και την αποτροπή των αιγοπροβάτων προς των βοσκότοπο.

Το μήκος κάθε μιας θα είναι 4,0 μ και στο υπόλοιπο του δρόμου (2,0 μ) θα τοποθετηθεί πλέγμα όρθιο για φραγμό. Ο συνολικός όγκος των σκυροδεμάτων της είναι 5,20 κ. μ.

Θα τοποθετηθεί πλέγμα Β 500 C τόσο στα τοιχία έδρασης της σχάρας όσο και στο δάπεδο. Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C 16/20 πάχους 0,15 μ στο δάπεδο και 0,25 στα τοιχία έδρασης, τα οποία θα απέχουν 1,30 μ μεταξύ τους.

Οι σιδηροδοκοί θα έχουν ύψος 0,14 μ και θα είναι μορφής Η.

Η σχάρα θα διαιρεθεί σε τέσσερα τεμάχια. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα βαφούν δύο χέρια με αντισκωριακό χρώμα (σασικόντ) .

Το έργο θα εκτελεστεί με απ' ευθείας ανάθεση και προϋπολογίστηκε στα 3.100,00 € με Φ.Π.Α. ανά σχάρα, ήτοι 9.300,00 € με ΦΠΑ συνολικά.

Ο χρόνος εκτέλεσης εκτιμάτε στις σαράντα πέντε (45) ημέρες .

Οδηγίες θα δοθούν στον ανάδοχο επί τόπου στο έργο , θα του υποδειχθούν οι θέσεις τους καθώς και ο τρόπος σύνδεσης των σιδηροδοκών.

Μυτιλήνη 15 -7 – 2017

Ο Συντάξας

Παν. Κανέλλος