

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η άρση επικινδυνότητας τοιχίου αντιστήριξης στο νεκροταφείο Βασιλικών σε τμήμα είκοσι επτά (27) μέτρων περίπου. Συγκεκριμένα θα καθαιρεθεί το υπάρχον τοίχιο από λιθοδομή, το οποίο έχει υποστεί σημαντικές βλάβες και θα κατασκευαστεί νέο εξ ωπλισμένου σκυροδέματος.

2. Περιγραφή εργασιών

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

1. Απομάκρυνση προϊόντων καταπτώσεων.
2. Καθαίρεση τμήματος του υπάρχοντος τοίχου αντιστήριξης.
3. Εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος μέχρι τη στάθμη του νέου τοίχου αντιστήριξης.
4. Εκσκαφή και διαμόρφωση κλίσης ανάλογα με τη θέση και τις ανάγκες του κάθε τοίχου αντιστήριξης
5. Κατασκευή στρώσης σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C 12/15 πάχους 10 εκ
6. Κατασκευή ξυλοτύπου του φέροντα οργανισμού
7. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών
8. Σκυροδέτηση με σκυρόδεμα C 20/25 οπλισμένο με χάλυβα B500c

3. Τρόπος εκτέλεσης – Δαπάνες – Χρηματοδότηση

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου προτείνεται η εργολαβία κατόπιν πρόχειρου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 του Π.Δ 609/85. κωδικοποίηση Ν.3669/08

Η συνολική πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των **18,100.00 €** με ΦΠΑ.

Χωματουργικές εργασίες		1,317.10 €
Οικοδομικές εργασίες		8,442.60 €
Σύνολο 1		9,759.70 €
Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	1,756.75 €
Σύνολο 2		11,516.45 €
Απρόβλεπτα	15%	1,727.47 €
Σύνολο 4		13,243.92 €
Απολογιστικά		2,226.17 €
Σύνολο 4		15,470.09 €
ΦΠΑ	17%	2,629.92 €
Γενικό Σύνολο		18,100.01 €
Σύνολο σε ακέραια Ευρώ (Εγκ. 36/13-12-2001)		18,100.00 €

4. Απολογιστικές εργασίες

Το σχετικό κονδύλι αφορά εργασίες για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων, την πιθανή επανακατασκευή των στηλών στην είσοδο του νεκροταφείου καθώς και τις δαπάνες ανακύκλωσης των υλικών προς απόρριψη.

5. Προθεσμίες

Ως χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Συντάξας

Ο προϊστάμενος τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων,
Λιμενικών Έργων, Κτιριακών
Έργων & Υπαίθριων Χώρων

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Λέσβου

Διονύσιος Παναγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μαριάνθη Στυλιανίδου
Αγρονόμος & Τοπογράφος
Μηχανικός