

Αριθμός 27/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε κατόπιν σχετικής εντολής του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου» και αφορά τις εργασίες επισποράς, συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων προμηθειών και μηχανημάτων, στο γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χόρτο Πλωμαρίου, για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου.

Οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι:

- Καθολική εφαρμογή με ζιζανιοκτόνο glyphosate
- Απομάκρυνση με ειδικό μηχάνημα top – field maker του υπάρχοντος χλοοτάπητα μαζί με παλιό υπόστρωμα και εναπόθεση τους σε παρακείμενο χώρο του γηπέδου.
- Αναμόχλευση και φρεζάρισμα του εδαφικού υποστρώματος για την ενσωμάτωση των τυχόν φυτικών υπολειμμάτων
- Επιπεδοποίηση – ομαλοποίηση υποστρώματος με την χρήση εξειδικευμένου μηχανήματος laser.
- Τελική μόρφωση επιφάνειας με την χρήση ισοπεδωτή
- Κυλίνδρισμα για συμπίεση του εδαφικού υποστρώματος
- Επισπορά με μίγμα σπόρου χλοοτάπητα ειδικό για ποδοσφαιρική χρήση (50kg/στρέμμα)
- Εφαρμογή εξειδικευμένων κοκκώδων λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης (3 εφαρμογές)

Οι ανωτέρω εργασίες, συμπεριλαμβανομένου και των απαιτούμενων προμηθειών και μηχανημάτων, θα διεξαχθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6262.0007 του προϋπολογισμού 2018 με το ποσό των 22.320,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ