

Προϋπολογισμός : 508.000,00 €  
 Εργασίες : 434.188,03 €  
 ΦΠΑ : 73.811,97 €  
 Α.Μ. : 185/2018  
 Κ.Α. : 30.7323.0034  
 C.P.V : 45233222-1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	570,00	3,70	2.109,00	
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ2226	2	m3	154,00	31,00	4.774,00	
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	ΟΙΚ2237	3	m2	3000,00	6,00	18.000,00	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	4	m3	1350,00	0,90	1.215,00	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								26.098,00	26.098,00
<b>2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	5	m3	380,00	14,50	5.510,00	
2	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας	ΝΑΟΔΟ Γ06	ΝΟΔΟ 3231	6	m2	3770,00	0,41	1.545,70	
3	Ανύψωση καταβιβασμός φρεατίων	ΝΑΟΔΟ Ω\Β66	ΟΙΚ 2512	7	TEM	30,00	78,61	2.358,30	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	8	m3	450,00	105,00	47.250,00	
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	9	m2	580,00	15,70	9.106,00	
6	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΝΑΟΙΚ 38.04	ΟΙΚ3821	10	m2	30,00	22,50	675,00	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ3873	11	kg	8300,00	1,0125	8.403,75	
8	Επιστρώσεις δια πλακών φυσικού πετρώματος ακανόνιστου σχήματος μέσου πάχους 10εκ.	ΝΑΟΙΚ Μ\Γ3.11.3	ΟΙΚ 7311	12	m2	3000,00	60,00	180.000,00	
9	Χτενιστό σκυρόδεμα	ΑΤΟΕ Σχ.71.76.04	Οικ.7179	13	m2	780,00	38,00	29.640,00	
<b>Σύνολο : 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								284.488,75	284.488,75

<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	<b>18,00%</b>	<b>310.586,75</b> 55.905,62
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα	<b>15,00%</b>	<b>366.492,37</b> 54.973,86
<b>Άθροισμα</b> Απολογιστικά		<b>421.466,23</b> 12.721,80
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ	<b>17,00%</b>	<b>434.188,03</b> 73.811,97
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>508.000,00</b>

Οι μελετητές

**Δ. ΠΑΝΑΡΑΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Οι ελεγκτές**

**ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε**

**Εγκρίθηκε**  
**Ο Διευθυντής**

**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ**  
**Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Λ.**