

ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Τρίγωνο γείωσης	ΑΤΗΕ Ξ9342	ΗΛΜ 5	170	ΤΕΜ	10,00	207,55	2.075,50	
2	Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος ηλεκτρολυτικός Φ8mm	ΑΤΗΕ Μ9339.1	ΗΛΜ 45	214	m	200,00	31,50	6.300,00	
3	αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού	ΝΑΗΛΜ 62.10.35.02	ΗΛΜ 101	2	ΤΕΜ	10,00	62,67	626,70	
4	Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ63mm	ΑΤΗΕ Κ8746.3	ΗΛΜ 8	13	m	150,00	11,60	1.740,00	
5	Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο σωλήνα Φ110mm	ΑΤΗΕ Κ8746.6	ΗΛΜ 8	30	m	50,00	17,02	851,00	
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 4 mm ²	ΑΤΗΕ 8774.6.3	ΗΛΜ 47	11	m	100,00	9,35	935,00	
7	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm ²	ΑΤΗΕ 8774.6.4	ΗΛΜ 47	12	m	50,00	11,43	571,50	
8	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²	ΑΤΗΕ 9337.2.1	ΗΛΜ 102	55	m	20,00	6,47	129,40	
9	Τετραπολικός ηλεκτρονόμος διαρροής (ρελέ) 30mA	ΑΤΗΕ Μ8871	ΗΛΜ 50	1	ΤΕΜ	30,00	100,86	3.025,80	
10	Διπολικός ηλεκτρονόμος διαρροής (ρελέ) 30mA	ΑΤΗΕ Μ8871.1	ΗΛΜ 50	15	ΤΕΜ	5,00	67,86	339,30	
11	Ηλεκτρικός μονοφασικός πίνακας 40Α	ΑΤΗΕ Ν18924	ΗΛΜ 52	10	ΤΕΜ	2,00	354,48	708,96	
12	Ηλεκτρόδιο γειώσεως Φ14x1500mm E-Cu	ΑΤΗΕ Ε19342.1	ΗΛΜ 5	9	ΤΕΜ	15,00	77,26	1.158,90	
13	Μεταλλικό πύλαρ 1,00X1,00x0,35 με δύο θύρες	ΑΤΗΕ Ε18840.1	ΗΛΜ 52	5	ΤΕΜ	1,00	759,31	759,31	
14	Μεταλλικό πύλαρ 0,80X1,25x0,35 με μια θύρα	ΑΤΗΕ Ε18840.3	ΗΛΜ 52	16	ΤΕΜ	3,00	704,31	2.112,93	
15	Πίνακας τριφασικός εντός πύλαρ	ΑΤΗΕ Ρ19350.1		171	ΤΕΜ	1,00	988,49	988,49	
16	Σύνδεση γείωσης με μεταλλικό ιστό	ΑΤΗΕ Ε18840.10	ΗΛΜ 52	17	ΤΕΜ	200,00	22,74	4.548,00	
Σύνολο : 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								26.870,79	26.870,79
Σε μεταφορά									26.870,79

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						26.870,79
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	4.836,74
			Άθροισμα						31.707,53
			Απρόβλεπτα					15,00%	4.756,13
			Άθροισμα						36.463,66
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						12.557,95
			Άθροισμα						49.021,61
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						2.260,43
			Άθροισμα						51.282,04
			ΦΠΑ					17,00%	8.717,95
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						59.999,99

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ