

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

**ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΓΕΡΑΣ (επισκευή
οστεοφυλακίων, τοιχίων αντιστήριξης κλπ)»**

Αριθμός μελέτης: 46/2025

Προϋπολογισμός: 49.999,95 με την δαπάνη του ΦΠΑ 17%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη παρούσα μελέτη θα γίνουν εργασίες συντήρησης και επισκευής υφιστάμενων κοιμητηρίων της ΔΕ Γέρας και συγκεκριμένα στο κοιμητήριο Σκοπέλου και στο κοιμητήριο Παπάδου

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν και στα δύο κοιμητήρια, περιγράφονται παρακάτω, αναλυτικά:

Κοιμητήριο Παπάδου

1. Θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή εννέα (9) νέων τάφων καθώς και διαμόρφωση στο εσωτερικό τους, που περιλαμβάνει περιμετρικό χτίσιμο με τσιμεντόπλινθους. Το καθαρό μέγεθος στο εσωτερικό των τάφων θα είναι 2.10μx1.10μx1.00μ
2. Θα κατασκευαστεί περιμετρικό κράσπεδο από σκυρόδεμα, από τη πλευρά του πρανούς, συνολικού μήκους 70.00μ. Στο πάνω μέρος του κρασπέδου θα τοποθετηθούν μεταλλικές σωλήνες με πλέγμα περίφραξης χαμηλού ύψους.
3. Στο πίσω μέρος του νεκροταφείου, θα τοποθετηθούν μεταλλικές σωλήνες, καρφωτοί, για να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του χώρου. Η περίφραξη θα πραγματοποιηθεί περίπου στο μέσον του πέτρινου τοίχου.
4. Θα πραγματοποιηθεί τσιμεντόστρωση τμήματος του χώρου στην είσοδο. Η επιφάνεια της τσιμεντόστρωσης θα είναι 80.00μ².
5. Θα γίνει διαμόρφωση υφιστάμενης κλίμακας ανόδου από το κάτω μέρος στο επάνω μέρος.

Κοιμητήριο Σκοπέλου

ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

1. Εξωτερικά επιχρίσματα του οστεοφυλακίου.

2. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων και συγκεκριμένα μιας πόρτας εμβαδού $2.60\mu^2$ και μεταλλικού παράθυρου εμβαδού $1.38\mu^2$
3. Εκσκαφή οχτώ (8) νέων τάφων καθώς και διαμόρφωση στο εσωτερικό τους, που περιλαμβάνει περιμετρικό χτίσιμο με τσιμεντόλιθους. Το καθαρό μέγεθος στο εσωτερικό των τάφων θα είναι $2.10\mu \times 1.10\mu \times 1.00\mu$
4. Στην στέγη θα γίνει καθαίρεση και επανατοποθέτηση κεραμιδιών

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

1. Κατασκευή μεταλλικών Π στήριξης, στη κεντρική κλίμακα του νεκροταφείου
2. Καθαρισμός των μαρμάρων στις κλίμακες όπου είναι εφικτό.
3. Κατασκευή νέας ράμπας στο κάτω μέρος του νεκροταφείου.
4. Σποραδικά επιχρίσματα σε μέρος του αύλειου τοίχου εσωτερικά όπου απαιτείται. Πρόκειται για τον τοίχο που εφάπτεται στο δημοτικό δρόμο.
5. Κατασκευή δύο χαμηλών τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο κάτω μέρος του νεκροταφείου, για τη στήριξη τοίχου.
6. Περιμετρικά ο τοίχος παρουσιάζει φθορές. Τα τμήματα μήκους περίπου 14μ θα αποκατασταθούν.

ΚΤΙΡΙΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

1. Θα πραγματοποιηθούν σποραδικά επιχρίσματα όπου απαιτείται.
2. Κατασκευή τριών νέων κουφωμάτων. (Δύο μεταλλικές πόρτες $2.10\mu^2$ / τμχ και ένα μεταλλικό παράθυρο επιφανείας $0.45\mu^2$)
3. Αποξήλωση κεραμιδιών, τοποθέτηση μεμβράνης, επανατοποθέτηση κεραμιδιών.
4. Η πόρτα του υπογείου θα καταργηθεί και θα σφραγιστεί ο χώρος με τσιμεντόπλινθους.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ