



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,0 € ΜΕ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	
								ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
	1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 20.10.01	ΟΙΚ 2226	1	m3	2,00	28,00	56,00	
	Σύνολο : 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							56,00	
	1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	ΟΙΚ 3215	2	m3	2,00	90,00	180,00	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	3	kg	30,00	1,07	32,10	
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	4	m2	1,00	22,50	22,50	
	Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ- ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							234,60	234,60
	1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς 4εκ.	ΝΑΟΙΚ Μ73.91.4	ΟΙΚ 7373.1	5	m2	238,00	80,00	19.040,00	
	Σύνολο : 1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							19.040,00	19.040,00
	1.4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								
1	Επισκευή ξύλινης περίφραξης	ΝΑΠΡΣ ΜΒ02	ΟΙΚ 5104	6	m	72,00	56,70	4.082,40	
2	Ξύλινη πόρτα περίφραξης δίφυλλη ανοιγόμενη	ΝΑΟΙΚ Μ54.56	ΟΙΚ 5456	7	τεμ.	1,00	420,00	420,00	
3	Επισκευή ξύλινων καθιστικών παντός τύπου	ΝΑΠΡΣ ΜΒ10		8	ΤΕΜ	4,00	100,00	400,00	
4	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.2	ΟΙΚ 5104	9	ΤΕΜ	3,00	220,00	660,00	
6	Τριπλοί κάδοι ανακύκλωσης	ΝΑΠΡΣ ΜΒ11.9	ΟΙΚ 5104	10	ΤΕΜ	1,00	550,00	550,00	
7	Πινακίδα παιδικών χαρών HPL εγχάρακτη απλής μορφής	ΝΑΟΙΚ Μ54.85.01		11	ΤΕΜ	1,00	700,00	700,00	
8	Ποδηλατοστάτης σπирάλ	ΝΑΠΡΣ ΜΒ12.22		12	ΤΕΜ	1,00	220,00	220,00	
11	Επισκευή μονάδας κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο, νηπίων, παιδων και ΑμΕΑ	ΝΑΠΡΣ ΝΒ12.12.1	ΟΙΚ 5104	13	ΤΕΜ	1,00	2.300,00	2.300,00	
15	Συντήρηση μονάδας σκάλα - τσουλήθρα (με στέγη)	ΝΑΠΡΣ ΝΒ12.20	ΟΙΚ 5104	14	ΤΕΜ	1,00	1.900,00	1.900,00	
23	Τραμπάλα νηπίων δύο θέσεων με ελατήριο με ζωάκια	ΝΑΠΡΣ ΝΒ12.15.1	ΟΙΚ 5104	15	ΤΕΜ	1,00	1.550,00	1.550,00	
25	Συντήρηση ξύλινης μονάδας ελατηρίου HPL (με θέμα)	ΝΑΠΡΣ ΝΒ12.3.2	ΟΙΚ 5104	16	ΤΕΜ	2,00	300,00	600,00	
26	Ξύλινο πάνελ δραστηριοτήτων	ΝΑΠΡΣ ΝΒ12.22	ΟΙΚ 5104	17	ΤΕΜ	1,00	770,00	770,00	
34	Πιστοποίηση παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης	ΝΑΠΡΣ ΩΒ13.00	ΟΙΚ 2163	18	ΤΕΜ	1,00	350,00	350,00	
	Σύνολο : 1.4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							14.502,40	14.502,40
	1.5. ΠΡΑΣΙΝΟ								
1	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1	ΠΡΣ 5354	19	ΤΕΜ	5	25,00	125,00	
	Σύνολο : 1.5. ΠΡΑΣΙΝΟ							125,00	125,00
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							33.958,00	33.958,00
	Άθροισμα								33.958,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18%	6.112,44
	Άθροισμα								40.070,44
	Απρόβλεπτα							15%	6.010,57
	Άθροισμα								46.081,01
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								4.407,66
	Άθροισμα								50.488,67
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								793,38
	Άθροισμα								51.282,05
	ΦΠΑ							17%	8.717,95
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								60.000,00

Μυτιλήνη, Μάιος 2025

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε
Ο αν. Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ.Δ.Μ.

Μυρσίνη Προκοπίου
Αρχιτέκτων μηχανικός

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.