

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<b>1. Νέο γκρούπ</b>				
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	250,00
2	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	2	ΝΑΟΙΚ 23.03	m2	370,00
3	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	3	ΝΑΟΙΚ 71.52	m2	370,00
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	5	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	m2	50,00
5	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	6	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	370,00
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	7	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	150,00
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	8	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	370,00
8	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	9	ΝΑΟΙΚ 79.05	kg	370,00
9	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο	10	ΝΑΟΙΚ 77.92.01	m2	123,00
10	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	11	ΝΑΟΙΚ 77.97	m2	370,00
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	12	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	900,00
12	Προσαύξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών	13	ΝΑΟΙΚ 38.25	kg	900,00
13	Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ ξέση με σύρμα	14	ΝΑΟΙΚ 71.76.04	m2	370,00
14	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	15	ΝΑΟΙΚ 71.71	m2	370,00
15	Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ WC.	16	ΝΑΟΙΚ M\70.01	ΣΕΤ	1,00
16	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	17	ΝΑΟΙΚ 79.11.02	m2	52,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής ΔΤΥ  
Δήμου Μυτιλήνης

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΤΣΟΥΠΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ