

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	45,00	0,70	31,50	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01		2	m3	10,00	15,00	150,00	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20		3	m3	10,00	21,55	215,50	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	4	m3	60,00	0,90	54,00	
5	Καθαίρεση δαπέδου από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.10.01		5	m3	60,00	70,00	4.200,00	
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο , δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01		6	t.km	60,00	0,20	12,00	
7	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	7	m2	200,00	15,70	3.140,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	8	kg	950,00	1,01	959,50	
9	Επιστρώσεις εξωτερικών χώρων απο φυσικούς λίθους σε αναλογία άνω των 25 τεμ/μ2	ΝΑΟΙΚ Ω\73.14.03	ΟΙΚ 7313	9	m2	175,00	82,82	14.493,50	
10	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικής χαράς πάχους 5 εκ.	ΝΑΟΙΚ Ω\73.93.01	ΟΙΚ 7373.1	10	m2	60,00	90,00	5.400,00	
11	Κούνια 2 θέσεων με καθίσματα νηπίων	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.01.01		12	TEM	1,00	1.500,00	1.500,00	
12	Παιχνίδι ελατήριο με παιδική παρασταση	ΝΑΠΡΣ Ω\Β12.00	ΟΙΚ 5288	13	TEM	1,00	600,00	600,00	
13	Πινακίδα παιδικών χαρών HPL εγχάρκτη	ΝΑΟΙΚ Μ\54.85		14	TEM	1,00	1.000,00	1.000,00	
14	Πιστοποίηση παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης	ΝΑΠΡΣ Ω\Β13.00	ΟΙΚ 2163	15	TEM	1,00	350,00	350,00	
15	Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικής περίφραξης παιδικής χαράς, με θύρα μεταλλική μονόφυλλη η δίφυλλη με άνοιγμα θυρόφυλλου εως 1,10μμ	ΝΑΟΙΚ Ω\64.02	ΟΙΚ 6401	16	τεμ.	2,00	110,00	220,00	
16	Καθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΝΑΠΡΣ Β10.5	ΟΙΚ 5104	17	TEM	2,00	490,00	980,00	
17	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος από σταμπωτό	ΝΑΟΔΟ ΝΒ85	ΝΟΔΟ 2548	18	TEM	3,00	60,00	180,00	
18	Διαμόρφωση δαπέδου από χτενιστό σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ ΣΚ.20.01	ΟΙΚ 7333	19	m2	132,00	20,00	2.640,00	
	Σε μεταφορά							36.126,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							36.126,00	
19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	20	m3	70,00	95,00	6.650,00	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							42.776,00	42.776,00
	Άθροισμα								42.776,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	7.699,68
	Άθροισμα								50.475,68
	Απρόβλεπτα							15,00%	7.571,35
	Άθροισμα								58.047,03
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								1.510,19
	Άθροισμα								59.557,22
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								271,83
	Άθροισμα								59.829,05
	ΦΠΑ							17,00%	10.170,94
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								69.999,99

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Μ.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΔιευθυντήςΣΥΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.