

ΑΡ . ΜΕΛΕΤΗΣ : 130/ 2025
CPV: 45233142-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
A.T.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	α.α Τιμολογίου	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A-2	ΝΟΔΟ 1123Α	m3	150,00	9,25	1.387,50	
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	A-2.1	ΝΟΔΟ 1123Α	m3	50,00	10,15	507,50	
3	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.1	ΝΟΔΟ 2532	m3	65,00	104,00	6.760,00	
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	ΝΥΔΡ 7018	kg	945,00	1,15	1.086,75	
5	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων	K/B-85	ΝΟΔΟ 2548	τεμ	5,00	78,61	393,05	
6	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους διαστάσεων πλάτους 15εκ, μήκος ελεύθερο και πάχους 5εκ έως 7 εκ	ΣΧ Β-81	ΝΟΔΟ 2922	m2	450,00	72,90	32.805,00	
7	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	ΝΟΔΟ 3121Β	m3	45,00	17,20	774,00	
								41.818,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							Σ1=	41.818,80
		ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ				18,00%		7.527,38
		ΣΥΝΟΛΟ					Σ2=	49.346,18
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				15,00%		7.401,93
		ΣΥΝΟΛΟ						56.748,11
		ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						3.080,95
		ΣΥΝΟΛΟ						59.829,06
		ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ						0,00
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.						59.829,06
		Φ.Π.Α 17%						10.170,94
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.						70.000,00

Η Μελετητής

Μαρία Μπουλμπούλη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ο Αν Προϊστάμενος Δ/νσης

Ανδρεας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ