

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| A/A | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |
|-----|---|------|---------------------|------------|----------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| | 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | |
| 1 | Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικής χαράς πάχους 5 εκ. με υποβάση σκυροδεματος | 1 | ΝΑΟΙΚ Ω\73.93.01.00 | m2 | 500,00 |
| 2 | Αποξήλωση πλαστικού χλοοτάπητα | 3 | ΝΑΟΙΚ Ν\22.60 | m2 | 500,00 |
| 3 | Αποξήλωση ξύλινου πατώματος άνευ προσοχής | 4 | ΝΑΟΙΚ Ψ2241 | m2 | 200,00 |
| 4 | Πολύ όργανο παιδικής χαρας (καράβι) | 5 | ΝΑΟΙΚ Κ\54.81.01 | TEM | 1,00 |
| 5 | Μονάδα πολυοργάνου | 6 | ΝΑΠΡΣ ΒΒ12.1 | TEM | 1,00 |
| 6 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 8 | ΝΑΟΙΚ 22.15.01 | m3 | 10,00 |
| 7 | Γενικές εκσκαφές γαιώδεις άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων, μετά προσοχής, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής. | 9 | ΝΑΟΙΚ Α\20.02 | m3 | 10,00 |
| 8 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | 10 | ΝΑΟΙΚ 32.01.05 | m3 | 5,00 |
| 9 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 14 | ΝΑΟΙΚ 20.05.01 | m3 | 5,00 |
| 10 | Διαμόρφωση χυτού βοτσαλωτού δαπέδου διαφόρων αποχρώσεων | 16 | ΝΑΟΙΚ ΣΧ.1.13 | m2 | 200,00 |
| 11 | Πινακίδα παιδικών χαρών HPL εγχάρακτη | 17 | ΝΑΟΙΚ Μ\54.85 | TEM | 1,00 |
| 12 | Πιστοποίηση παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης | 18 | ΝΑΠΡΣ Ω\Β13.00 | TEM | 1,00 |

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ