

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	60,00	2,38	142,80	
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	2	m3	145,00	0,90	130,50	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	3	m3	85,00	28,00	2.380,00	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								<b>2.653,30</b>	<b>2.653,30</b>
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ B29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	4	m3	8,00	89,80	718,40	
2	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ B29.4.1	ΝΟΔΟ 2522	5	m3	87,00	104,00	9.048,00	
3	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΝΑΟΔΟ B49	ΥΔΡ 6752	6	kg	100,00	1,45	145,00	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΝΑΟΔΟ B30.3	ΥΔΡ 7018	7	kg	1.200,00	1,15	1.380,00	
5	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων.	ΝΑΥΔΡ Ν16.22	ΥΔΡ 6630.1	8	TEM	10,00	78,61	786,10	
6	Επιστρώσεις με τεχνητούς κυβόλιθους από σκυρόδεμα διαστάσεων ως 22 εκ και πάχους 5 έως 6 εκ	ΝΑΟΙΚ Ν173.12	ΟΙΚ 7312	9	m2	580,00	46,13	26.755,40	
7	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	11	m3	60,00	11,50	690,00	
<b>Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>39.522,90</b>	<b>39.522,90</b>

	<b>Σε μεταφορά</b>	<b>42.176,20</b>
--	--------------------	------------------

	<b>Άθροισμα</b>		<b>42.176,20</b>
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	7.591,72
	<b>Άθροισμα</b>		<b>49.767,92</b>
	Απρόβλεπτα	15,00%	7.465,19
	<b>Άθροισμα</b>		<b>57.233,11</b>
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		2.199,96
	<b>Άθροισμα</b>		<b>59.433,07</b>
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		395,99
	<b>Άθροισμα</b>		<b>59.829,06</b>
	ΦΠΑ	17,00%	10.170,94
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>70.000,00</b>

Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δήμου Μυτιλήνης

Μαρία Μπουλμπούλη  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αντρέας Παπαχριστοφόρου  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ