

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. 76 /2026

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΓΕΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 40.999,96 ΕΥΡΩ

Α.Λ.Ε. : 030.2420301.115

Σπν: 45233222-1

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- (1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- (2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- (3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- (4) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- (5) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ιούνιος 2026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει τσιμεντόστρωση υφιστάμενης εσωτερικής οδοποιίας εντός του οικισμού του Περάματος της ΔΕ Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία παρουσιάζει φθορές στην επιφάνεια κύλισης, που δημιουργήθηκαν με την χρήση του δρόμου κατά την πάροδο του χρόνου.

Προκειμένου να αποκατασταθεί η καλή βατότητα της εσωτερικής οδοποιίας εντός του οικισμού, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

-Καθαίρεση τμημάτων των οδών όπου απαιτείται, από σκυρόδεμα που παρουσιάζουν σοβαρές φθορές.

-Διαμόρφωση και υπόβαση οδοστρωσίας στα σημεία που θα απαιτηθεί.

-Γενική τσιμεντόστρωση των οδών, αφού πρώτα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα Β500C.

Οι κατά μήκος κλίσεις των οδών θα διατηρηθούν. Η απορροή των όμβριων υδάτων θα γίνεται κανονικά με τον ίδιο υφιστάμενο τρόπο.

Οι παραπάνω εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τη νομοθεσία και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού του έργου και τις εντολές της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Η Συνολική δαπάνη της μελέτης είναι **40.999,96€** με τη δαπάνη του ΦΠΑ 17%, και είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στο προϋπολογισμό του 2026 Δήμου Μυτιλήνης με ΑΛΕ: 030.2420301.115

Οι εργασίες που θα γίνουν, δεν απαιτούν οικοδομική άδεια.

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τις εργασίες τσιμεντόστρωσης, για την ασφάλεια περαστικών και οχημάτων.

Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών θα είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Η μελετήτρια

**ΜΠΟΥΑΜΠΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**

**Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Μυτιλήνης**

**ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**

