

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Αποξήλωση παλαιών οργάνων παιδικής χαράς	1	ΝΑΟΙΚ Ν\22.50	τεμ.	5,00
2	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	2	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ01.00	τεμ.	31,00
3	ΕΝΥΣΧΥΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	3	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ01.01	τεμ.	50,00
4	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	4	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ02.00	τεμ.	32,00
5	ΕΝΥΣΧΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	5	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ02.01	τεμ.	30,00
6	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	6	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ03.00	M2	50,00
7	ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	7	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ04.00	M2	50,00
8	ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	8	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ04.01	M2	25,00
9	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	9	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ05.00	M2	50,00
10	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	10	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ06.00	τεμ.	15,00
11	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΠΟ ΗΡΛ/HDPE	11	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ07.00	τεμ.	10,00
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	12	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ10.00	m3	5,00
13	Πιστοποίηση παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης	13	ΝΑΠΡΣ Ω\B13.00	TEM	30,00
14	Κούνια νηπίων	14	ΝΑΟΙΚ 3\54.80	TEM	1,00
15	Διπλό ζωάκι ελατηρίου [HPL]	15	ΝΑΠΡΣ Ν\B12.03.01	TEM	1,00
16	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων	16	ΝΑΠΡΣ Β\12.15	TEM	2,00
17	Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων παιδικών χαρών	17	ΝΑΠΡΣ Ω\B13.20	TEM	6,00
18	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm ²	18	ΑΤΗΕ 9337.2.1	m	20,00
19	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm ²	19	ΑΤΗΕ 9340.3	m	20,00
20	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm ²	20	ΑΤΗΕ 9337.2.2	m	20,00
21	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ²	21	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01	m	20,00
22	Τρίγωνο γείωσης τύπου COPPERBOND	22	ΑΤΗΕ Ν9342.1	TEM	1,00
23	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	23	ΑΤΗΕ Ν8072	kg	30,00
24	Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ50mm	24	ΑΤΗΕ Κ8746.2	m	20,00
25	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 40 Χ 40 cm βάθους 50 cm	25	ΑΤΗΕ Ν8749.2		2,00
26	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες	26	ΑΤΗΕ 9302.2	m3	2,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτέςΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΔιευθυντήςΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.