

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Αποξήλωση παλαιών οργάνων παιδικής χαράς	ΝΑΟΙΚ Ν\22.50	ΟΙΚ 2275	1	τεμ.	5,00	100,00	500,00	
2	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ01.00	ΟΙΚ 2275	2	τεμ.	31,00	200,00	6.200,00	
3	ΕΝΥΣΧΥΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ01.01	ΟΙΚ 2275	3	τεμ.	50,00	20,00	1.000,00	
4	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ02.00	ΟΙΚ 2275	4	τεμ.	32,00	300,00	9.600,00	
5	ΕΝΥΣΧΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ02.01	ΟΙΚ 2275	5	τεμ.	30,00	30,00	900,00	
6	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ03.00	ΟΙΚ 2275	6	Μ2	50,00	20,00	1.000,00	
7	ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ04.00	ΟΙΚ 2275	7	Μ2	50,00	70,00	3.500,00	
8	ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ04.01	ΟΙΚ 2275	8	Μ2	25,00	10,00	250,00	
9	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ05.00	ΟΙΚ 2275	9	Μ2	50,00	25,00	1.250,00	
10	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ06.00	ΟΙΚ 2275	10	τεμ.	15,00	50,00	750,00	
11	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΠΟ ΗΡΛ/ΗΔΡΕ	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ07.00	ΟΙΚ 2275	11	τεμ.	10,00	30,00	300,00	
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	ΝΑΟΙΚ Κ\Σ10.00		12	μ3	5,00	170,00	850,00	
13	Πιστοποίηση παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης	ΝΑΠΡΣ Ω\Β13.00	ΟΙΚ 2163	13	ΤΕΜ	30,00	350,00	10.500,00	
14	Κούνια νηπίων	ΝΑΟΙΚ 3\54.80	ΟΙΚ 5280	14	ΤΕΜ	1,00	950,00	950,00	
15	Διπλό ζωάκι ελατηρίου [ΗΡΛ]	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.03.01		15	ΤΕΜ	1,00	950,00	950,00	
16	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων	ΝΑΠΡΣ Β12.15	ΟΙΚ 5104	16	ΤΕΜ	2,00	350,00	700,00	
17	Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων παιδικών χαρών	ΝΑΠΡΣ Ω\Β13.20	ΟΙΚ 2163	17	ΤΕΜ	6,00	300,00	1.800,00	
18	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm ²	ΑΤΗΕ 9337.2.1	ΗΛΜ 102	18	μ	20,00	6,47	129,40	
19	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm ²	ΑΤΗΕ 9340.3	ΗΛΜ 45	19	μ	20,00	6,46	129,20	
							Σε μεταφορά	41.258,60	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							41.258,60	
20	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm ²	ΑΤΗΕ 9337.2.2	ΗΛΜ 102	20	m	20,00	7,02	140,40	
21	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01	ΗΛΜ 102	21	m	20,00	2,90	58,00	
22	Τρίγωνο γείωσης τύπου COPPERBOND	ΑΤΗΕ Ν9342.1	ΗΛΜ 5	22	TEM	1,00	204,74	204,74	
23	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	ΑΤΗΕ Ν8072	ΗΛΜ 29	23	kg	30,00	0,94	28,20	
24	Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ50mm	ΑΤΗΕ Κ8746.2	ΗΛΜ 8	24	m	20,00	9,01	180,20	
25	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 40 Χ 40 cm βάθους 50 cm	ΑΤΗΕ Ν8749.2	ΗΛΜ 10	25		2,00	144,75	289,50	
26	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες	ΑΤΗΕ 9302.2	ΗΛΜ 10	26	m ³	2,00	22,97	45,94	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							42.205,58	42.205,58
	Άθροισμα								42.205,58
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	7.597,00
	Άθροισμα								49.802,58
	Απρόβλεπτα							15,00%	7.470,39
	Άθροισμα								57.272,97
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								2.166,18
	Άθροισμα								59.439,15
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								389,91
	Άθροισμα								59.829,06
	ΦΠΑ							17,00%	10.170,94
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								70.000,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.