

**ΜΕΛΕΤΗ : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤ.
1	Αποξήλωση παλαιών εγκαταστάσεων και δικτύων κλιματισμού - εξαερισμού		1	ΚΑ	1
2	Προμήθεια και εγκατάσταση ΚΚΜ (ΚΜF2)	ΗΛΜ 33	2	ΤΕΜ	1
3	Προμήθεια και εγκατάσταση ΚΚΜ (ΚΜ Α/Κ)	ΗΛΜ 33	3	ΤΕΜ	1
4	Προμήθεια και εγκατάσταση ΚΚΜ (ΚΜ ΝΑ)	ΗΛΜ 33	4	ΤΕΜ	1
5	Προμήθεια και εγκατάσταση ΚΚΜ (ΚΜ F1)	ΗΛΜ 33	5	ΤΕΜ	1
6	Προμήθεια και εγκατάσταση ΚΚΜ (ΚΜ Α/Α)	ΗΛΜ 33	6	ΤΕΜ	1
7	Προμήθεια και εγκατάσταση ΚΚΜ (ΚΜ F3)	ΗΛΜ 33	7	ΤΕΜ	1
8	Αντλία Θερμότητας αέρα - νερού ψύξης / θερμ 302 /326 KW αντίστοιχα	ΗΛΜ 37	8	ΤΕΜ	2
9	Δοχείο αδρανείας 2.000 Lt	ΗΛΜ 24	9	ΤΕΜ	1
10	Δοχείο αδρανείας 1.000 Lt	ΗΛΜ 24	10	ΤΕΜ	1
11	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 100 l	ΗΛΜ 23	11	ΤΕΜ	1
12	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	ΗΛΜ 23	12	ΤΕΜ	1
13	Κιβώτιο φυγοκεντρικού ανεμιστήρα (FAN SECTION) AA1 - BAR	ΗΛΜ 39	13	ΤΕΜ	1
14	Κιβώτιο φυγοκεντρικού ανεμιστήρα (FAN SECTION) AA2 - ΑΙΘΟΥΣΑ	ΗΛΜ 39	14	ΤΕΜ	1
15	Κιβώτιο φυγοκεντρικού ανεμιστήρα (FAN SECTION) AA4- ΦΟΥΑΓΙΕ ΟΡΟΦΟΥ 1	ΗΛΜ 39	15	ΤΕΜ	1
16	Κιβώτιο φυγοκεντρικού ανεμιστήρα (FAN SECTION) AA4- ΦΟΥΑΓΙΕ ΟΡΟΦΟΥ 2	ΗΛΜ 39	16	ΤΕΜ	1
17	Κιβώτιο φυγοκεντρικού ανεμιστήρα (FAN SECTION) AA5- WC	ΗΛΜ 39	17	ΤΕΜ	1
18	Μονάδα ανάκτησης θερμότητας 7.000 m3/h	ΗΛΜ 39	18	ΤΕΜ	1
19	Μονάδα ανάκτησης θερμότητας 4500 m3/h	ΗΛΜ 39	19	ΤΕΜ	1
20	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής 200 C.F.M.	ΗΛΜ 32	20	ΤΕΜ	2
21	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής 300 C.F.M.	ΗΛΜ 32	21	ΤΕΜ	11
22	έξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από σωλήνα ενισχ. πολυπροπυλενίου PP-RCT Φ 315	ΗΛΜ 8	22	ΤΕΜ	1
23	έξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από σωλήνα ενισχ. πολυπροπυλενίου PP-RCT Φ 315	ΗΛΜ 8	23	ΤΕΜ	1
24	έξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από σωλήνα ενισχ. πολυπροπυλενίου PP-RCT Φ 250 μονωμένη	ΗΛΜ 8	24	ΤΕΜ	1

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤ.
25	έξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από σωλήνα ενισχ. πολυπροπυλενίου PP-RCT Φ 250 μονωμένη	ΗΛΜ 8	25	TEM	1
26	Ευθύγραμμος ενισχυμένος σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 26 mm/PN16 μονωμένος	ΗΛΜ 8	26	TEM	1
27	Ευθύγραμμος ενισχυμένος σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 32 mm/PN16 μονωμένος	ΗΛΜ 8	27	m	1
28	Ευθύγραμμος ενισχυμένος σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 40 mm/PN16, μονωμένος	ΗΛΜ 8	28	m	1
29	Ευθύγραμμος ενισχυμένος σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 50 mm/PN16 μονωμένος	ΗΛΜ 8	29	m	1
30	Ευθύγραμμος ενισχυμένος σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 63 mm/PN16, μονωμένος	ΗΛΜ 8	30	m	10
31	Ευθύγραμμος ενισχυμένος σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 75 mm/PN16 μονωμένος	ΗΛΜ 8	31	m	30
32	Ευθύγραμμος ενισχυμένος σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 90 mm/PN16 με μόνωση	ΗΛΜ 8	32	m	6
33	Ευθύγραμμος ενισχυμένος σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 110 mm/PN16 με μόνωση	ΗΛΜ 8	33	m	5
34	Ευθύγραμμος ενισχυμένος σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 125 mm/PN16 με μόνωση	ΗΛΜ 8	34	m	42
35	Ευθύγραμμος ενισχυμένος σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 160 mm/PN16 με μόνωση	ΗΛΜ 8	35	m	62
36	Ευθύγραμμος ενισχυμένος σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 200 mm/PN16 με μόνωση	ΗΛΜ 8	36	m	66
37	Ευθύγραμμος ενισχυμένος σωλήνας πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ 250 mm/PN16 με μόνωση	ΗΛΜ 8	37	m	51
38	Αεραγωγός από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ορθογωνικής διατομής πάχους 0,8 mm	ΗΛΜ 34	38	kg	1.504,00
39	Θερμική μόνωση αεραγωγών εξωτερικού χώρου με φύλλο τύπου ARMAFLEX	ΗΛΜ 40	39	m2	180
40	μεταλλικές κατασκευές στήριξης σωληνώσεων, αεραγωγών κλπ δικτύων	ΗΛΜ 63	40	kg	400
41	Θερμαντικά σώματα κοινά II/505/14	ΗΛΜ 26	41	TEM	2,00
42	Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου (Building Energy Management System-BEMS)	ΗΛΜ 28	42	TEM	1
43	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με Led	ΗΛΜ 59	43	K.A	1
44	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 2275	44	m2	80

ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤ.
45	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	ΟΙΚ 6502	45	m2	40
46	Υαλοστάσια αλουμινίου θερμοδιακοπτώμενα, μετά των υαλοπινάκων	ΟΙΚ 6524	46	m2	60

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STYLIANOS
VAVALIAROS
Ημερομηνία: 2024.07.02 14:20:33 EEST

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
NIKOLAOS TSOLAKOUDIS
Ημερομηνία: 2024.07.03 21:11:02
EEST

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS
TSOLAKOUDIS
Ημερομηνία: 2024.07.03 21:11:26 EEST

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS
PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2026.06.22 07:35:56 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ